

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 158983-2009 z dnia 2009-09-17 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

Dostawa wraz z montażem kontenera użytkowego na placu budowy nowego Stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu. Kontener będzie: - wykonany wg projektu stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ - dostarczony i złożony na placu budowy...

Termin składania ofert: 2009-10-02

---

**Numer ogłoszenia: 164039 - 2009; data zamieszczenia: 25.09.2009**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 158983 - 2009 data 17.09.2009 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Wrocław 2012 Spółka z ogranieczoną odpowiedzialnością, ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 7876300, fax. 0-71 7876301.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) **Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.

**W ogłoszeniu jest:** Dostawa wraz z montażem kontenera użytkowego na placu budowy nowego Stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu. Kontener będzie: - wykonany wg projektu stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ - dostarczony i złożony na placu budowy nowego stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy Wymogi dla kontenera: - możliwość demontażu i transportu przy wykorzystaniu standardowych środków transportu ciężarowego oraz montażu w innym miejscu na dowolnym podłożu - możliwość przeniesienia w całości za pomocą dźwigu. Wymogi techniczne: - konstrukcja nośna ze skręcanych kształtowników stalowych - ściany zewnętrzne i dach wykonane z płyty blaszanej warstwowej z termoizolacją o grubości 8 cm - podłoga ocieplana, wyłożona wykładziną z tworzywa sztucznego..

**W ogłoszeniu powinno być:** Pawilon kontenerowy będzie: - pełnił funkcje konferencyjno - wystawiennicze dla nie więcej niż 48 osób (odwiedzających) przebywających jednocześnie oraz dla 2 osób obsługi przebywających czasowo - tymczasowym obiektem budowlanym, niepołączonym trwale z gruntem i przewidzianym do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - wykonany wg projektu funkcjonalno - koncepcyjnego stanowiącego załącznik nr 1a i 1b do SIWZ - dostarczony i złożony na placu budowy nowego stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy Wymogi dla pawilonu kontenerowego: - możliwość demontażu i transportu przy

wykorzystaniu standardowych środków transportu ciężarowego oraz montażu w innym miejscu na dowolnym przygotowanym podłożu - możliwość przeniesienia w całości lub w kilku segmentach za pomocą dźwigu - obiekt ma spełniać wymogi i standardy budowlane w tym bezpieczeństwa dla obiektów o funkcji konferencyjno-wystawienniczej oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami) - obiekt ma być zgodny z innymi przepisami i normami budowlanymi jak i sztuką budowlaną - wyłączeniu podlegają następujące kwestie: a) toaleta będzie zrealizowana w pobliżu w odrębnym miejscu b) stałe miejsce pracy i zaplecze socjalne obsługi pawilonu kontenerowego oraz służb dbających o jego stan sanitarny będzie zlokalizowane w pobliżu w odrębnym obiekcie Wymogi techniczne: - wymiary zewnętrzne w rzucie 9,00m x 12,00m - wysokość wewnątrz w świetle wykończonych powierzchni minimum 3,00m maksimum 3,50m - konstrukcja samonośna metalowa, demontowalna, bez podpór pośrednich wewnątrz z dachem pulpitowym lub dwuspadowym oraz systemem odprowadzenia wód opadowych na teren - przegrody zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych izolacyjnych metalowych z rdzeniem styropianowym posiadających aprobatę techniczną i atest higieniczny - podłoga ma być sztywna, twarda, termo-izolowana o normatywnej nośności z możliwością zamontowania w rzędach foteli dla kibiców z obiektu nowopowstającego stadionu - wykończenie podłogi: wykładzina obiektowa zmywalna - wewnętrzne wykończenie ścian: płaskie, gładkie przystosowane do oklejenia folią oraz z możliwością zawieszenia gablot i głośników - obiekt pawilonu będzie posadowiony na stopach ławach lub płytach fundamentowych przygotowanych wg wytycznych Wykonawcy przez Zamawiającego - pawilon kontenerowy ma posiadać instalację elektryczną oświetleniową, zasilającą, logiczną do obsługi urządzeń multimedialnych, do zainstalowania nad drzwiami kurtyn powietrznych, do zainstalowania grzejników lub nagrzewnic naściennych (elektrycznych) - oświetlenie główne należy wykonać z możliwością płynnego ściemniania - na ścianach dłuższych boków kontenera w strefie przysufitowej należy wykonać liniowe oświetlenie mające na celu oświetlenie wyklejonych ścian wizualizacją trybun VIP - pawilon kontenerowy ma być wykonany jako obiekt bez okien z możliwością zawieszenia na każdej ścianie zewnętrznej baneru reklamowego - należy przewidzieć normową wentylację grawitacyjną - kolor wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych powinien być biały - nad wejściami należy wykonać lekkie samonośne demontowalne daszki zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych wraz z oświetleniem nocnym zewnętrznym - w strefie podprogowej drzwi wejściowych na zewnętrznej płaszczyźnie ściany należy przewidzieć demontowalną belkę umożliwiającą montaż zewnętrznych schodów. Schody wejściowe dla odwiedzających i rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych nie jest przedmiotem zamówienia - wyposażenie ruchome oraz audiowizualne nie jest przedmiotem zamówienia - drzwi kontenera muszą być zaopatrzone w zamki patentowe.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3.4.

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

02.10.2009 godzina 15:00, miejsce: Wrocław 2012 Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36 50-059  
Wrocław.

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
lub ofert: 12.10.2009 godzina 15:00, miejsce: Wrocław 2012 Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36 50-  
059 Wrocław.